

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

3.2	CAIXAS DE PASSAGENS			
3.2.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,0 = Conforme projeto elétrico anexo	
3.2.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14,0 = Conforme projeto elétrico anexo	
3.3	QUADROS E DISJUNTORES			
3.3.1	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES-GERAL 200A	UN	1,0 = Conforme projeto elétrico anexo	
3.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0 = Conforme projeto elétrico anexo	
3.3.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,0 = Conforme projeto elétrico anexo	
3.3.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0 = Conforme projeto elétrico anexo	
3.3.5	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	3,0 = Conforme projeto elétrico anexo	
3.3.7	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,0 = 2 circuitos trifásicos	
3.3.8	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,0 = 2 circuitos trifásicos	
3.3.9	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,0 = 2 circuitos trifásicos	
3.3.10	Box reto em alumínio de 2.1/2"	un	1,0 = Box para entrada do circuito no quadro geral	
3.3.11	Box reto em alumínio de 3"	un	1,0 = Box para saída dos circuitos no quadro geral	
3.3.11	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,0 = 1 circuito trifásico de alimentação	
3.3.12	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,0 = condutor terra	
3.4	ELETRODUTOS E CONEXÕES			
3.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,0 = conforme projeto elétrico anexo.	
3.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, (2.1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,0 = conforme projeto elétrico anexo.	