

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

3.6.9	CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,0 = conforme projeto elétrico anexo (indicado nos detalhes do aterramento)
3.6.10	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,0 = conforme projeto elétrico anexo (indicado nos detalhes do aterramento)
3.6.11	SINAPI - 96971 - CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	21,0 = conforme projeto elétrico anexo (indicado nos detalhes do aterramento)
3.6.12	TPT - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TPT-16-6 (16MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,0 = conforme projeto elétrico anexo (indicado nos detalhes do aterramento)
3.7	POSTES E ILUMINAÇÃO		
3.7.1	POSTE DE CONCRETO DUPL0 T, 800 KG, H = 20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,0 = conforme projeto elétrico anexo
3.7.2	Refletor LED 900W, Eficiência 140lm/W, Proteção IP66, Voltagem AC Bivolt, temp de cor branco frio 5700K, vida útil 50.000h, linha profissional para iluminação esportiva - Fornecimento e Instalação	UN	72,0 = conforme projeto elétrico anexo
3.7.3	POSTE TELECÔNICO CURVO SIMPLES, FABRICADO EM AÇO, 10 METROS DE ALTURA (9 METROS LIVRES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,0 = conforme projeto elétrico anexo
3.7.4	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/W,24.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimenzável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	14,0 = conforme projeto elétrico anexo
3.7.5	SUPORTE 03 NIVEIS EM PERFIL CANTONEIRA GALVANIZADA 5X100MM, COMPRIMENTO 3.500MM, ALTURA 2.000MM COMPOSTA DE MÃO FRANCESA - FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,0 = Conforme projeto elétrico anexo