

Composição Emp - COMPOSIÇÃO 15

Código COMPOSIÇÃO 15
Descrição BOCA DE LOBO DUPLA
Data
Estado Mato Grosso do Sul
Tipo ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Unidade UN
Valor sem 2.251,01
Valor com 2.180,94

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	103003 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	361,45	359,37	2,0	722,90	718,74
C	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	16,27	15,97	8,59	139,75	137,18
C	92915 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	17,83	17,21	2,53	45,10	43,54
C	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	432,57	424,89	1,27	549,36	539,61
C	00000010 Emp	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF ATÉ 1,50 M	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M³	35,92	32,60	1,91	68,60	62,26
C	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	271,06	268,37	0,1	27,10	26,83
C	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	243,08	219,96	1,27	308,71	279,34
C	92431 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	53,71	51,63	6,63	356,09	342,30
C	COMPOSIÇÃO 14 Emp	RECORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	3,33	3,19	4,51	15,01	14,38
C	00000012 Emp	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	6,09	5,55	3,02	18,39	16,76

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. WILLAN PAVÃO
CREA - SC 1442343