

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: RUA CAMPO GRANDE - CENTRO - ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI JUNHO 2022, Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (abr/2021),
Serviço Agesul Viária sem Desoneração (abr/2021), NOVO SICRO sem Desoneração (abr/2021)
B.D.I. ADOTADO: 24,22%
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA : OUTUBRO DE 2.022



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Utilizado nos itens: 3.5

		abr/21		Produção da equipe		1.125,00 m²	Valores em reais (R\$)
4011351 Imprimação com asfalto diluído							
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000	1,00	0,00	191,2862	56,7387	191,2862
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000	1,00	0,00	48,5772	32,0022	97,1544
					Custo horário total de equipamentos		288,4406
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo	
P9824	Servente	2,00000	h	17,6634		35,3268	
				Custo horário total de mão de obra		35,3268	
				Custo horário total de execução		323,7674	
				Custo unitário de execução		0,2878	
				Custo do FIC		0,0013	
				Custo do FIT		-	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
M0104	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	0,00120	t	0,0000			
				Custo unitário total de material			
				Custo unitário direto total		0,2900	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Utilizado nos itens: 3.6

AGA050101 Aquisição de Asfalto diluído CM-30

		abr/21		Produção da equipe		1,00000	Valores em reais (R\$)
AGA050101 Aquisição de Asfalto diluído CM-30							
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
					Custo horário total de equipamentos		
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo	
				Custo horário total de mão de obra			
				Custo horário total de execução			
				Custo unitário de execução			
				Custo do FIC			
				Custo do FIT			
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
AGA050101	Aquisição de Asfalto diluído CM-30	1,00000	ton	4360,000		4.360,0000	
				Custo unitário total de material		4.360,0000	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
				Custo total de atividades auxiliares		-	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		-
					DMT		
				LN (0,00)	RP (0,0km)	P (0,00)	Custo Unitário
					Custo unitário total de transporte		-
					Custo unitário direto total		4.360,00

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Utilizado nos itens: 3.7

AGA050201 Transporte de Asfalto Diluído CM-30

		abr/21		Produção da equipe		1,00000	Valores em reais (R\$)
AGA050201 Transporte de Asfalto Diluído CM-30							
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
					Custo horário total de equipamentos		
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo	
				Custo horário total de mão de obra			
				Custo horário total de execução			
				Custo unitário de execução			
				Custo do FIC			
				Custo do FIT			
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
				Custo unitário total de material		0,0000	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
				Custo total de atividades auxiliares		-	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
		Asfalto Diluído CM-30 (P)	1,00000	ton	39,7810		39,7810
		Asfalto Diluído CM-30 (RP)	1,00000	ton	39,7810		39,7810
					Custo unitário total de tempo fixo		79,562
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN (0,00)	RP (1,84 km)	P (726,36 km)	
		Asfalto diluído CM-30 (P)	1,00000	ton	0,325		236,0670
		Asfalto diluído CM-30 (RP)	1,00000	ton	0,3750		0,6900
					Custo unitário total de transporte		236,76
G - IMPOSTOS INCIDENTES		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	ICMS	Custo Unitário
		Asfalto Diluído CM-30 (ICMS 17,00%) (P)	1,00000	ton	275,8500	17,00%	56,4900
		Asfalto Diluído CM-30 (ICMS 17,00%) (RP)	1,00000	ton	40,4700	17,00%	8,2900
					Custo unitário total de impostos incidentes:		64,780
H - PEDÁGIO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
		Asfalto Diluído CM-30	30,00000	ton	252,0000		8,4000
					Custo unitário total de pedágio:		8,400
					Custo unitário direto total		389,50